

# ダイヤバリアープライマーU

ダイヤバリアープライマーUは、シーリング材の上へ塗装を行なう場合にシーリング材に含まれる可

塑剤のブリードによる塗膜の汚染を防ぐ、溶剤形一液湿気硬化形ウレタンプライマーです。

**適用下地** シリコン系（SR）を除く各種シーリング材

**下地調整** 新しいシーリング材の場合はシーリング材を施工してから3日以上硬化乾燥させて下さい。既に汚染されているシーリング材の場合は表面の汚れを塗料用シンナーなどを用いて拭き取って下さい。

## 塗 装 ダイヤバリアープライマーUの施工

ダイヤバリアープライマーUを無希釈でシーリング材の中よりもやや広めにたっぷり塗装して下さい。薄いと効果が発現しません。

塗り回数は1回で0.15~0.20 kg/m<sup>2</sup>を塗装します。

次工程までの間隔時間は、16時間以上4日以内です。

### 仕上材の施工

仕上げは、壁面の仕様に従って下さい。

次工程にポリマーセメント系調整材が来る場合も通常の工程を行って下さい。なお、目地部に上塗り材だけで模様材(主材)を施さない場合は、ダイヤバリアープライマーUを施工してから翌日以降に、紙テープ等で養生を行って下さい。

## 施工工程

工 程	材 料	希釈割合	所 要 量	回数	乾燥時間	
					工程間	
1	シーリング材の処理	下地調整を参照				
2	汚染防止プライマー	ダイヤバリアープライマーU	無希釈	0.15~0.20 kg/m <sup>2</sup> 15~20 m <sup>2</sup> /缶	1	16時間以上 4日以内
3	仕上材塗り	壁面の仕様に応じて塗装を行なって下さい。				

※乾燥時間は、温度23℃、湿度50%の場合です。冬期、夏期では、温度、湿度によって乾燥時間にかなりの差異がありますので注意して下さい。

## 注意事項

- \* 気温5℃以下、降雨、降雪、強風下および湿度85%以上の場合、または予想される場合には施工を避けて下さい。
- \* 雨あがり後は、目地部がよく乾いてから施工して下さい。
- \* バリアープライマーUはポリウレタン樹脂を主原料としておりますので、皮膚に触れて放置しますと、人によって皮膚障害を起すことがありますので注意して下さい。
- \* ダイヤバリアープライマーUの保管は、凍結や温度上昇による変質を避けるため、冬期は屋内で、その他の季節では直射日光を受けないようにして下さい。
- \* ダイヤバリアープライマーUは湿気での反応硬化形ですので、1回フタを開けると固まってしまう場合がありますので残さないように使いきって下さい。残ってしまった場合には、空間が少ない水分の入っていない容器に移し変え密閉し保管します。
- \* ダイヤバリアープライマーUは危険物ですので、火気や換気に充分注意して下さい。

荷 姿      ダイヤバリアープライマーU      3kg缶

株式会社 **タイフレックス**

〒163-0825 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル  
TEL (03) 5322-7020 FAX. (03) 5322-7021